

MEMORIA DE CALCULO

conforme projeto FNDE

Obra: ESCOLA NOVA BAIRRO MORADA NOVA

Endereço: AV. DAS ACÁCIAS, A DOS JACARANDAS, AV. DAS FAVEIRAS E ALAMEDA B.
PATROCÍNIO-MG

PRAZO PARA EXECUÇÃO: 7 MESES

Os quantitativos apresentados na planilha orçamentária estão de acordo com os valores apresentados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), conforme poderá ser conferido no site:

| | |
|--------------|--|
| ÁREA DE PISO | 2500,00M ² (INCLUINDO PASSEIOS) |
| ÁREA COBERTA | 2171,33M ² |
| PINTURA | 5.000,00M ² |
| VASOS | 19 UN |
| LUMINÁRIAS | 344UN |
| PORTAS | 72UN (INCLUINDO PORTAS SANITÁRIOS) |
| ALAMBRADO | 0,00M ² |

ITENS EXTRAS

010003-Fornecimento e colocação de placa dos serviços de engenharia em chapa galvanizada (3,00 X 1,50m) - Governo do Estado - (Ampliação e / ou Reforma acima de R\$ 30.000,00). Na entrada da edificação. 1 unidade

010004-Limpeza do terreno, raspagem, capina e queima manual. Figura irregular. Conforme medidas no projeto.

010006-Barracão em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento ondulada. De acordo com planta 11,66 m x 3,00m = 35,00m²

010007-Barracão em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento ondulada para instalação sanitária. De acordo com planta 9,33m x 3,00m = 28,00m²

Tiago Samuel Teixeira
CREA: 149.357/D

Deiró Moreira Marra
Prefeito

MEMORIA DE CALCULO

conforme projeto FNDE

Obra: QUADRA ESCOLA NOVA BAIRRO MORADA NOVA

Endereço: AV. DAS ACÁCIAS, A DOS JACARANDAS, AV. DAS FAVEIRAS E ALAMEDA B.
PATROCÍNIO-MG PATROCÍNIO-MG

PRAZO PARA EXECUÇÃO: 4 MESES

Os quantitativos apresentados na planilha orçamentária estão de acordo com os valores apresentados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), conforme poderá ser conferido no site:

| | |
|--------------|---|
| ÁREA DE PISO | 937,42M ² (INCLUINDO PASSEIOS) |
| COBERTURA | 973,13M ² |
| PINTURA | 679,37M ² |
| VASOS | 0,00UN |
| LUMINÁRIAS | 20UN |
| PORTÃO | 1UN |
| ALAMBRADO | 0,00M ² |
| ITENS EXTRAS | |

010003-Fornecimento e colocação de placa dos serviços de engenharia em chapa galvanizada (3,00 X 1,50m) - Governo do Estado - (Ampliação e / ou Reforma acima de R\$ 30.000,00). Na entrada da edificação. 1 unidade

010006-Barracão em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento ondulada. De acordo com planta 8,38 m x 3,00m = 25,16m²

010007-Barracão em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento ondulada para instalação sanitária. De acordo com planta 4,00m x 3,00m = 12,00m²

010008-Tapume em chapa compensado de 6mm e pontaletes h= 2,20m com portão. De acordo com planta 36,64m x 2,20m = 80,62m²

Tiago Samuel Teixeira
CREA: 149.357/D

Deiró Moreira Marra
Prefeito